



**Leistungsverzeichnis  
für die Lieferung und Verlegung von**

**STELCON-Großflächenplatten  
mit Rahmen  
als Belastungsplatte in verstärkter Ausführung**

Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten  
vorgesehen, das Unzutreffende bitte streichen!

Gewährleistung für Produkte und Bauleistungen nach VOB

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
		<b>STELCON-Großflächenplatten ausgelegt als Belastungsplatte in <u>verstärkter Ausführung</u> mit zusätzlichen Winkelrahmen als Kantenschutz</b>		
		Abmessung:	200 x 200 cm	
		Dicke:	16 cm	
		Typ:	91 A 16 HAEF	
		Rastermaß:	200 x 200 cm inkl. Fuge	
		Gewicht:	ca. 400 kg/m <sup>2</sup> Platte 1600 kg/Stück	
		Betonqualität:	C45/55 (Beton B 55)	
		Kantenausbildung:	Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz	
		Oberfläche:	Besenstrich, rutschhemmend ausgebildet	
		Deckschicht:	STELCON-Spezial-Deckschicht, Hoher Widerstand gegen Frost und Tausalz Angriff durch den Einsatz von Luftporenbildner in der Deckschicht	
		Belastung:	Für straßenzugelassene Fahrzeuge bis 10 t (100kN) Radruck gem. Lastbild SLW 60 Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem Belastungsfall ist der Untergrund nach Stand der Technik und unter Einhaltung einschlägiger Normen und Vorschriften zu planen und herzurichten.	
		Verlegung:	Gemäß der Verlegehinweise der Stelcon 2 längliche Hublöcher in der Platte. Verlegehilfen (Hubschlüssel) sind als Zubehör erhältlich.	
		Hersteller:	BTE Stelcon Deutschland GmbH Philippsburgerstraße 4 76726 Germersheim Tel: 07274 / 7028 – 0 Fax: 07274 / 7028 – 129	
		frei Baustelle _____	liefern	

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
1	_____ m <sup>2</sup>	Belastungsplatte <u>verstärkte Ausführung</u> 200 x 200 x 16 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 A 16 HAEF		
2	_____ m <sup>2</sup>	Ergänzungsplatte <u>verstärkte Ausführung</u> 200 x 150 x 16 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 D 16 HAEF		
3	_____ m <sup>2</sup>	Ergänzungsplatte <u>verstärkte Ausführung</u> 200 x 130 x 16 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 B 16 HAEF		
4	_____ m <sup>2</sup>	Ergänzungsplatte <u>verstärkte Ausführung</u> 200 x 126,5 x 16 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 E 16 HAEF		
5	_____ m <sup>2</sup>	Ergänzungsplatte <u>verstärkte Ausführung</u> 200 x 100 x 16 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 F 16 HAEF		
6	_____ m <sup>2</sup>	Zulage für Paßplatten, rechteckig, mit einer Seitenlänge von 200, 150, 130, 126,5 oder 100 cm, Mindestbreite: 50 cm Breite: _____ cm		
7	_____ m <sup>2</sup>	Zulage für Spezialplatten nach Aufmaß		
8	_____ m <sup>2</sup>	Zulage für metallische STELCON-Panzer-Hartbetondeckschicht, Oberfläche geglättet, Abrieb nach "Böhme" unter 3,0 cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup>		
9	___ Stück	Pauschale für das Einrichten und Abräumen der Baustelle (Entsorgung der Restbaustoffe und Container-Gestellung bauseits)		
10	_____ m <sup>2</sup>	Feinplanum aus Hartgesteinedelsplitt (Körnung: 2-5 mm) zur Verlegung der Stelcon-Großflächenplatte in der Weise herstellen, daß auf dem bauseits verdichteten und planierten Unterbau (siehe Verlegerichtlinien des Herstellers) ein 3-5 cm starkes Splittbett aufgebracht und über Latten abgezogen wird, einschl. Lieferung des Materials Material: _____ Lohn: _____		

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
11	_____ m <sup>2</sup>	STELCON-Großflächenplatten vom LKW abladen, zur Verwendungsstelle befördern und auf das vorbereitete Feinplanum höhen- und fluchtgerecht mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm verlegen, einschl. Fugenverfüllung durch mehrmaliges Einfegen von Sand oder Feinsplitt (siehe dazu auch Verlege-Richtlinien des Herstellers) Material:_____ Lohn:_____		
12	_____ Std.	Stunden eines Facharbeiters für die Verrechnung von unvorhergesehenen Arbeiten im Tagelohn oder nach Anweisung lt. Nachweis.		
13	___ Stück	Zusätzliches Anrücken bei Baustellenunterbrechung (wie Pos. 9)		
16	___ Stück	<b>Eventualposition:</b> Technische Bearbeitung sowie Anfertigung eines Verlegeplanes einschl. Festlegung der Paß- und Spezialplatten durch Aufmaß vor Ort  Die Ausführungszeichnungen sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen und sind danach für die Ausführung verbindlich.		
15	___ Stück	<b>Eventualposition:</b> Sind bei dem Abräumen der Baustelle für die Entsorgung von anfallendem Bauschutt Container erforderlich, so werden diese mit € _____ /Stück (5-6 t = 7 m <sup>3</sup> Container) in Rechnung gestellt.		
16		<b>Eventualposition:</b> Pauschale für die Umlage von allgem. Baustellenkosten wie z. B. Wasser, Strom, Benutzung der vorh. Sozialeinrichtungen, Bauwesenversicherung usw. 1 % der Brutto-Rechnungssumme (Falls uns diese Leistungen in Rechnung gestellt werden).		