



**Leistungsverzeichnis
für die Lieferung und Verlegung von**

**STELCON-Großflächenplatten
mit Rahmen
als Schwerlastplatte in Normalausführung**

Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen, das Unzutreffende bitte streichen!

Gewährleistung für Produkte und Bauleistungen nach VOB

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
------	-------	------------	-----------------	---------------

STELCON-Großflächenplatten ausgelegt als Schwerlastplatte mit zusätzlichen Winkelrahmen als Kantenschutz

Abmessung:	200 x 200 cm
Dicke:	18 cm
Typ:	91 A 18
Rastermaß:	200 x 200 cm inkl. Fuge
Gewicht:	ca. 450 kg/m ² Platte 1800 kg/Stück
Betonqualität:	C45/55 (Beton B 55)
Kantenausbildung:	Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz
Oberfläche:	Besenstrich, rutschhemmend ausgebildet
Deckschicht:	STELCON-Spezial-Deckschicht, hoher Widerstand gegen Frost und Tausalz Angriff durch den Einsatz von Luftporenbildner in der Deckschicht
Belastung:	Für straßenzugelassene Fahrzeuge bis 10 t (100kN) Raddruck gem. Lastbild SLW 60 Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem Belastungsfall ist der Untergrund nach Stand der Technik und unter Einhaltung einschlägiger Normen und Vorschriften zu planen und herzurichten.
Verlegung:	Gemäß der Verlegehinweise der Stelcon 2 längliche Hublöcher in der Platte. Verlegehilfen (Hubschlüssel) sind als Zubehör erhältlich.

Hersteller: BTE Stelcon Deutschland GmbH
 Philippsburgerstraße 4
 76726 Germersheim
 Tel: 07274 / 7028 – 0
 Fax: 07274 / 7028 – 129

frei Baustelle _____ liefern

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
1	_____ m ²	Schwerlastplatte 200 x 200 x 18 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 A 18		
2	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 150 x 18 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 D 18 HAEF		
3	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 130 x 18 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 B 18 HAEF		
4	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 126,5 x 18 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 E 18 HAEF		
5	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 100 x 18 cm Mit Winkelrahmen als Kantenschutz Typ 91 F 18 HAEF		
6	_____ m ²	Zulage für Paßplatten, rechteckig, mit einer Seitenlänge von 200, 150, 130, 126,5 oder 100 cm, Mindestbreite: 50 cm Breite: _____ cm		
7	_____ m ²	Zulage für Spezialplatten nach Aufmaß		
8	_____ m ²	Zulage für metallische STELCON-Panzer-Hartbetondeckschicht, Oberfläche geglättet, Abrieb nach "Böhme" unter 3,0 cm ³ /50 cm ²		
9	___ Stück	Pauschale für das Einrichten und Abräumen der Baustelle (Entsorgung der Restbaustoffe und Container-Gestellung bauseits)		
10	_____ m ²	Feinplanum aus Hartgesteinedelsplitt (Körnung: 2-5 mm) zur Verlegung der Stelcon-Großflächenplatte in der Weise herstellen, daß auf dem bauseits verdichteten und planierten Unterbau (siehe Verlegerichtlinien des Herstellers) ein 3-5 cm starkes Splittbett aufgebracht und über Latten abgezogen wird, einschl. Lieferung des Materials Material: _____ Lohn: _____		

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
11	_____ m ²	STELCON-Großflächenplatten vom LKW abladen, zur Verwendungsstelle befördern und auf das vorbereitete Feinplanum höhen- und fluchtgerecht mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm verlegen, einschl. Fugenverfüllung durch mehrmaliges Einfegen von Sand oder Feinsplitt (siehe dazu auch Verlege-Richtlinien des Herstellers) Material:_____ Lohn:_____		
12	_____ Std.	Stunden eines Facharbeiters für die Verrechnung von unvorhergesehenen Arbeiten im Tagelohn oder nach Anweisung lt. Nachweis.		
13	___ Stück	Zusätzliches Anrücken bei Baustellenunterbrechung (wie Pos. 9)		
18	___ Stück	Eventualposition: Technische Bearbeitung sowie Anfertigung eines Verlegeplanes einschl. Festlegung der Paß- und Spezialplatten durch Aufmaß vor Ort Die Ausführungszeichnungen sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen und sind danach für die Ausführung verbindlich.		
15	___ Stück	Eventualposition: Sind bei dem Abräumen der Baustelle für die Entsorgung von anfallendem Bauschutt Container erforderlich, so werden diese mit € _____ /Stück (5-6 t = 7 m ³ Container) in Rechnung gestellt.		
18		Eventualposition: Pauschale für die Umlage von allgem. Baustellenkosten wie z. B. Wasser, Strom, Benutzung der vorh. Sozialeinrichtungen, Bauwesenversicherung usw. 1 % der Brutto-Rechnungssumme (Falls uns diese Leistungen in Rechnung gestellt werden).		