



**Leistungsverzeichnis
für die Lieferung und Verlegung von**

**STELCON-MB-Elemente
ohne Rahmen
als Flächenplatte in Normalausführung**

Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen, das Unzutreffende bitte streichen!

Gewährleistung für Produkte und Bauleistungen nach VOB

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheits- preis/€	Gesamt- preis/€
------	-------	------------	----------------------	--------------------

**STELCON-MB-Elemente ausgelegt als
Flächenplatte ohne Winkeleisenrahmen**

Abmessung:	200 x 200 cm
Dicke:	14 cm
Typ:	MB 91 A 14
Rastermaß:	200 x 200 cm inkl. Fuge
Gewicht:	ca. 335 kg/m ² Platte 1340 kg/Stück
Betonqualität:	C45/55 (Beton B 55)
Kantenausbildung:	gefaste Betonkante
Oberfläche:	Besenstrich, rutschhemmend ausgebildet
Deckschicht:	STELCON-Spezial-Deck- schicht, Hoher Widerstand gegen Frost und Tausalz An- griff durch den Einsatz von Luftporenbildner in der Deckschicht
Belastung:	Für straßenzugelassene Fahr- zeuge bis 5 t (50kN) Rad- druck gem. Lastbild SLW 30 Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem Bela- stungsfall ist der Untergrund nach Stand der Technik und unter Einhaltung einschlägiger Normen und Vorschriften zu planen und herzurichten.
Verlegung:	Gemäß der Verlegehinweise der Stelcon. 2 längliche Hublöcher in der Platte. Ver- legehilfen (Hubschlüssel) sind als Zubehör erhältlich.
Hersteller:	BTE Stelcon Deutschland GmbH Philippsburgerstraße 4 76726 Germersheim Tel: 07274 / 7028 – 0 Fax: 07274 / 7028 – 129

frei Baustelle _____ liefern

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheits- preis/€	Gesamt- preis/€
------	-------	------------	----------------------	--------------------

			preis/€	preis/€
1	_____ m ²	Flächenplatte 200 x 200 x 14 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 A 14		
2	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 150 x 14 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 D 14 HAEF		
3	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 130 x 14 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 B 14 HAEF		
4	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 126,5 x 14 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 E 14 HAEF		
5	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 100 x 14 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 F 14 HAEF		
6	_____ m ²	Zulage für Paßplatten, rechteckig, mit einer Seitenlänge von 200, 150, 130, 126,5 oder 100 cm, Mindestbreite: 50 cm Breite:_____ cm		
7	_____ m ²	Zulage für Spezialplatten nach Aufmaß		
8	_____ m ²	Zulage für metallische STELCON-Panzer-Hartbetondeckschicht, Oberfläche geglättet, Abrieb nach "Böhme" unter 3,0 cm ³ /50 cm ²		
9	___ Stück	Pauschale für das Einrichten und Abräumen der Baustelle (Entsorgung der Restbaustoffe und Container-Gestellung bauseits)		
10	_____ m ²	Feinplanum aus Hartgesteinedelsplitt (Körnung: 2-5 mm) zur Verlegung der Stelcon-Großflächenplatte in der Weise herstellen, daß auf dem bauseits verdichteten und planierten Unterbau (siehe Verlegerichtlinien des Herstellers) ein 3-5 cm starkes Splittbett aufgebracht und über Latten abgezogen wird, einschl. Lieferung des Materials Material:_____ Lohn:_____		

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
11	_____ m ²	STELCON-Großflächenplatten vom LKW abladen, zur Verwendungsstelle befördern und auf das vorbereitete Feinplanum höhen- und fluchtgerecht mit einer Fugenbreite von ca. 15 mm verlegen, einschl. Fugenverfüllung durch mehrmaliges Einfegen von Sand oder Feinsplitt (siehe dazu auch Verlege-Richtlinien des Herstellers) Material:_____ Lohn:_____		
12	_____ Std.	Stunden eines Facharbeiters für die Verrechnung von unvorhergesehenen Arbeiten im Tagelohn oder nach Anweisung lt. Nachweis.		
13	___ Stück	Zusätzliches Anrücken bei Baustellenunterbrechung (wie Pos. 9)		
14	___ Stück	Eventualposition: Technische Bearbeitung sowie Anfertigung eines Verlegeplanes einschl. Festlegung der Paß- und Spezialplatten durch Aufmaß vor Ort Die Ausführungszeichnungen sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen und sind danach für die Ausführung verbindlich.		
15	___ Stück	Eventualposition: Sind bei dem Abräumen der Baustelle für die Entsorgung von anfallendem Bauschutt Container erforderlich, so werden diese mit € _____ /Stück (5-6 t = 7 m ³ Container) in Rechnung gestellt.		
16		Eventualposition: Pauschale für die Umlage von allgem. Baustellenkosten wie z. B. Wasser, Strom, Benutzung der vorh. Sozialeinrichtungen, Bauwesenversicherung usw. 1 % der Brutto-Rechnungssumme (Falls uns diese Leistungen in Rechnung gestellt werden).		