

Leistungsverzeichnis für die Lieferung und Verlegung von

STELCON-MB-Elemente ohne Rahmen als Flächenplatte in Normalausführung

Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen, das Unzutreffende bitte streichen!

Gewährleistung für Produkte und Bauleistungen nach VOB

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
------	-------	------------	-----------------	---------------

STELCON-Großflächenplatte aus Beton,
ausgelegt als Flächenplatte in verstärkter Ausführung mit
gefaster Betonkante

Abmessung: 200 x 200 cm
Dicke: 14 cm
Typ: MB 91 A 14

Rastermaß: 200 x 200 x 14 cm (incl. 15mm Fuge)
Gewicht: ca. 335 kg/m²
Betonqualität: C45/55 (B55) gemäß EN 206
Kantenausbildung: gefaste Betonkante
Oberfläche: besenstrichrauh, rutschhemmend (R13 bzw.
SRT-Wert >60)

Deckschicht:
STELCON-Spezial-Deckschicht mit hohem Widerstand ge-
gen Frost- und Tausalzangriff (geprüft nach CDF-Verfahren)
und gegen starke Schleif-Beanspruchung (Härteklasse I
nach DIN 18500)

Belastung:
Für straßenzugelassene, luftgummibereifte Fahrzeuge bis
5 t (50 kN) Radlast (entspr. SLW-30) oder Gegengewichts-
stapler mit einem Gesamtgewicht bis 10t (100 kN) bei
vollflächiger Plattenauflage

Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem Belas-
tungsfall ist der Untergrund nach Stand der Technik und
einschlägigen Normen zu planen und herzurichten (Beach-
ten Sie bitte unbedingt unsere Produktinformationen unter
"www.stelcon.de").

Verlegung:
Durch die BTE Stelcon Deutschland GmbH möglich oder
Selbstverlegung gemäß unseres "Merkblattes zur Verle-
gung von STELCON-Großflächenplatten" (siehe:
www.stelcon.de/downloads.php)

Zur Montage dienen zwei längliche Hublöcher in jeder Plat-
te, die mittels 2 Stk.Hubschlüssel (Lastaufnahmemittel) an-
geschlagen werden.

Die notwendigen Verlegehilfen (Hubschlüssel u.
Verlegetraverse) sind als Zubehör erhältlich.
Die Verlegung erfolgt mit Hilfe von Staplergeräten o.ä.

Berechnungsgrundlage: m² - Preise

Hersteller: BTE Stelcon Deutschland GmbH
Philippsburgerstraße 4
76726 Germersheim
Tel: 07274 / 7028 – 0
Fax: 07274 / 7028 – 129

frei Baustelle _____ liefern

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
1	_____ m ²	Flächenplatte 200 x 200 x 14 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 A 14		
2	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 150 x 14 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 D 14 HAEF		
3	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 130 x 14 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 B 14 HAEF		
4	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 126,5 x 14 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 E 14 HAEF		
5	_____ m ²	Ergänzungsplatte 200 x 100 x 14 cm MB-Element ohne Rahmen Typ MB 91 F 14 HAEF		
6	_____ m ²	Zulage für Paßplatten, rechteckig, mit einer Seitenlänge von 200, 150, 130, 126,5 oder 100 cm, Mindestbreite: 50 cm Breite:_____ cm		
7	_____ m ²	Zulage für Spezialplatten nach Aufmaß		
8	___ Stück	Pauschale für das Einrichten und Abräumen der Baustelle (Entsorgung der Restbaustoffe und Container-Gestellung bauseits)		
9	_____ m ²	Feinplanum aus Hartgesteinedelsplitt (Körnung: 2-5 mm) zur Verlegung der Stelcon-Großflächenplatte in der Weise herstellen, daß auf dem bauseits verdichteten und planier- ten Unterbau (siehe Verlegerichtlinien des Herstellers) ein 3-5 cm starkes Splittbett aufgebracht und über Latten abge- zogen wird, einschl. Lieferung des Materials Material:_____ Lohn:_____		

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis/€	Gesamtpreis/€
10	_____ m ²	<p>STELCON-Großflächenplatten vom LKW abladen, zur Verwendungsstelle befördern und auf das vorbereitete Feinplanum höhen- und fluchtgerecht mit einer Fugenbreite von ca. 15 mm verlegen, einschl. Fugenverfüllung durch mehrmaliges Einfegen von Sand oder Feinsplitt (siehe dazu auch Verlege-Richtlinien des Herstellers)</p> <p>Material:_____ Lohn:_____</p>		
11	_____ Std.	Stunden eines Facharbeiters für die Verrechnung von unvorhergesehenen Arbeiten im Tagelohn oder nach Anweisung lt. Nachweis.		
12	___ Stück	Zusätzliches Anrücken bei Baustellen-unterbrechung (wie Pos. 9)		
13	___ Stück	<p>Eventualposition: Technische Bearbeitung sowie Anfertigung eines Verlegeplanes einschl. Festlegung der Paß- und Spezialplatten durch Aufmaß vor Ort</p> <p>Die Ausführungszeichnungen sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen und sind danach für die Ausführung verbindlich.</p>		
14	___ Stück	<p>Eventualposition: Sind bei dem Abräumen der Baustelle für die Entsorgung von anfallendem Bauschutt Container erforderlich, so werden diese mit € _____ /Stück (5-6 t = 7 m³ Container) in Rechnung gestellt.</p>		
15		<p>Eventualposition: Pauschale für die Umlage von allgem. Baustellenkosten wie z. B. Wasser, Strom, Benutzung der vorh. Sozialeinrichtungen, Bauwesenversicherung usw. 1 % der Brutto-Rechnungssumme (Falls uns diese Leistungen in Rechnung gestellt werden).</p>		